

## Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

### Remont dachu na budynku Hufca Pracy

Wykonanie remontu dachu na budynku 7-5 Hufca Pracy, przy ul. Niechodzkiej 14H w Ciechanowie, w tym:

- kompleksowe wykonanie n.w. prac remontowych przy użyciu materiałów i sprzętu wykonawcy oraz własnego potencjału ludzkiego wykonawcy,
- wizja lokalna w celu zapoznania się z zakresem robót,
- demontaż obróbek blacharskich w rejonie dachu pokrytego papą ok. 28 m<sup>2</sup>,
- demontaż orywnowania nie nadającego się do użytku (rynny ok. 16m, rury spustowe ok. 7m),
- demontaż wsporników instalacji odgromowej ok. 120 szt,
- wykonanie konstrukcji zapewniającej lekki spadek - montaż kontrłat i łąt,
- wykonanie pokrycia dachu blachą powlekaną trapezową – ok. 210 m<sup>2</sup>,
- kompleksowe wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
- ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej,
- kompleksowy montaż orywnowania (rynny, rury spustowe PCW),
- doszczelnienie połączenia arkuszy blach na pokryciu dachu- ok. 15m (sąsiedni fragment pokrycia)- doszczelnienie poprzez poluzowanie wkrętów w miejscu „zakładki” blach, zabezpieczenie silikonem dekarским i ponowne dokręcenie wkrętów typu farmer,
- naprawa sufitów podwieszanych z płyt g/k zniszczonych wskutek zalania przez wody opadowe (wymiana fragmentów płyt g/k ok. 8 m<sup>2</sup>, szpachlowanie, 2x malowanie ok. 50 m<sup>2</sup>).
- kompleksowe posprzątnie po zakończeniu robót oraz wywóz materiałów z rozbiórki i innych odpadów wraz z utylizacją, we własnym zakresie.

*Artur Tłoczyński*